



**COMUNE DI SESTA GODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

MIT **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

6000 Campanili

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERNA AL CENTRO ABITATO IN ATTUAZIONE AL PIM

RELAZIONE GENERALE TECNICA

PREMESSE

L'intervento che l'Amministrazione Comunale intende realizzare, è relativo alla riqualificazione nel capoluogo della strada comunale di via Roma e di via Zeri e della sistemazione della piazza Marconi.

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La piazza Marconi, centro nevralgico della vita cittadina per la presenza della sede del palazzo comunale, della stazione dei carabinieri della chiesa, risulta attualmente utilizzata essenzialmente come parcheggio, priva dei requisiti per poterla connotare come "piazza" del centro cittadino, considerando anche che nel periodo estivo è utilizzata in occasioni delle festività per varie manifestazioni pubbliche.

L'intervento progettuale è finalizzato alla sistemazione e messa in sicurezza dei tratti stradali di via Roma da via ... sino a piazza Marconi e di via Zeri, mediante la realizzazione del marciapiede ed il rifacimento del sottofondo stradale.

L'intervento su Piazza Marconi prevede la realizzazione di una pavimentazione in pietra, in sostituzione dell'attuale pavimento in asfalto, e la sistemazione dell'arredo della piazza mediante la collocazione di nuove panchine e la realizzazione di una fontana.

Queste opere mirano a riqualificare la piazza come centro cittadino, creando adeguate aree pedonali, in collegamento con la viabilità del centro storico, recentemente pedonalizzata; anche se in una prima fase la piazza potrà essere parzialmente utilizzata ancora come parcheggio, tale sistemazione è finalizzata alla sua completa pedonalizzazione, a seguito della realizzazione del previsto parcheggio di PRG alle spalle del palazzo comunale con ingresso da via Zeri.

DESCRIZIONE DI MASSIMA DEI LAVORI

- 1) Rifacimento del fondo stradale
- 2) Realizzazione di marciapiede con pavimentazione di autobloccanti in cls
- 3) Realizzazione di regimazione delle acque meteoriche mediante al realizzazione di una rete fognaria
- 4) Realizzazione di impianto di illuminazione pubblica su pali stradali

Piazza Marconi

- 5) realizzazione di una nuova pavimentazione realizzata mediante lastre in pietra posta in opera con letto di malta
- 6) Regimazione delle acque meteoriche mediante al realizzazione di una rete fognaria
- 7) Realizzazione di fontana
- 8) Istallazione di panchine e arredo .

La tipologia delle opere da realizzare è determinata in relazione al contesto ed in funzione degli obiettivi progettuali, come meglio specificato nel successivo paragrafo.

SCELTA DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI

Le scelte attuate sulla tipologia della pavimentazione utilizzata per il marciapiede appare giustificata all'interno del centro urbano, e conforme alla tipologia comunemente utilizzata in altri tratti stradali sempre all'interno del capoluogo.

La scelta della pavimentazione in pietra della Piazza Marconi, è dettata dal particolare valore che viene attribuito alla piazza in funzione sia del suo utilizzo pubblico sia della sua collocazione in prossimità del centro storico.

Per questo motivo si è scelto di utilizzare la pietra nel rispetto delle caratteristiche storiche del contesto.

Peraltro l'utilizzo della pavimentazione in pietra consentirà di ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione sulla pavimentazione, che attualmente, essendo in sottofondo bituminoso, richiede frequenti e periodici rifacimenti.